



CITTA' DI MODUGNO

Provincia di Bari

OGGETTO: PON 2007 – 2013 C-1-FESR-2010- 8914. Interventi per il risparmio energetico: “Star bene a scuola”. - Lavori di manutenzione straordinaria presso l’edificio scolastico “Don Milani” - “Zema”. **Opere Infissi.**

Elenco Prezzi.

ALLEGATO: 3

SCALA:

Il Progettista

Geom Michele Murgese


Il Responsabile del Servizio 5 LL.PP.

Supporto al R.U.P.



Dr. Arch. Donato D'Amico



**Il Responsabile Unico del Procedimento e
Dirigente III Circolo Didattico “Don Milani”**
Dr.ssa Giuseppina Bassi



Febbraio 2014

N.O.	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Imp. Unit.
		Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profili estrusi in alluminio serie giunto aperto a taglio termico con telaio fisso di sezione mm. 76 e anta mobile di sezione mm. 41 con fermavetri a scatto predisposti per alloggiamento vetro fino a mm. 30; tenuta aria/acqua ottenuta tramite guarnizione centrale a giunto aperto, con guarnizione centrale in EPDM con appoggio diretto sul piano inclinato del profilato mobile. Il taglio termico è ottenuto con l'inserimento di listelli in poliammide rinforzati con fibre di vetro in apposite sedi tra i due lati dei profili in alluminio. I serramenti sono completi di ruote di scorrimento in nylon e sistemi di chiusura a vaschetta di colore nero, vetro camera stratificato 33.1+15+33.1 basso emissivo trasp. Misuraz. concordata: max ingombro - esterno telaio. Minimo di fatturazione di mq. 1,50. Colore ox argento.	
		Infissi plesso scolastico "Don Milani" e "Zema".	
1	E 02.57b	Rimozione infissi esistenti con carico trasporto e smaltimento a pubbliche discariche.	
		mq	€ 25,00
2	E 02.58a	Rimozione vetri camera esistenti con carico trasporto e smaltimento a pubbliche discariche.	
		mq	€ 15,00
3	E 17.07	Fornitura e posa in opera di infissi a taglio termico di varie tipologie con aperture scorrevole per le finestre, compreso ripristini murari.	
		mq	€ 295,00
4	E 18.21c+E 18.22	Fornitura e posa in opera di vetri camera + sovrapprezzo basso emissivo 2,1 Uw	
		mq	€ 102,96
5	A 02.15c	Fornitura e posa in opera di maniglione antipánico.	
		n	€ 399,36
		Modugno li, 13/02/2014	
		Il Progettista	
		Geom. Michele Murgese	
			
		Il Responsabile del Servizio 5 LL.PP. Supporto al R.C.P.	
		Dott. Arch. Donato D'Amico	
			
		Il Responsabile Unico del Documento e Dirigente III Circolo Didattico "Don Milani"	
		Dott.ssa Giuseppina Bassi	
		